

SUOMEN PANKIN
JOHTOKUNTA.

Helsingissä

Helmi. kuun 18 p. 19. 22.

Eduskunnan Pankkivaltuusmiehille.

N^o 8.

Suomen Pankin pääkonttorin rakennus valmistui ja otettiin käytäntöön vuonna 1883. Sen jälkeen on pankin toiminta suuresti laajentunut ja sen liike siinä määrin kehittynyt, ettei pankin huoneusto, useista muutoksista ja parannuksista huolimatta, enää ole kaukaan aikaan osottautunut kyllin riittäväksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Jo jonkun aikaa vallinnut tilanahtaus on näin ollen ollut havaittavissa Johtokunnan puolella ja käy se yhä tuntuvammaksi sen jälkeen kun Johtokunnan jäsenten lukumäärää on lisätty. Edelleen on tilanahtaus ollut haitallisena pankin eri osastoilla. Niinpä on tilasto-osasto työskennellyt varsinkin epämukavissa olosuhteissa, vasta perustetulla tarkastusosastolla ei ole ollut varsinaista työpaikkaa ja pankin vaihtokassat niissä kasvaneen liikkeen tähden kaipaavat enemmän tilaa ja uutta järjestelyä, puhumattakaan

Perustukset ovat pankin.

havaittavista muista puutteellisuuksista.

Poistaakseen epäkohdat ja saadakseen pääkonttorin huoneuston ajan vaatimuksia vastaavaksi, on Johtokunta arkkitehti W.G.Palmqvist'illa teettänyt ehdotuksen tarvittaviksi muutos- ja lisärakennuksiksi ynnä arvion niiden aiheuttamista menoista, jotka piirustukset ja kustannusarvion Johtokunta saa oheellisena Herroille Pankkivaltuusmiehille lähettää.

Puoltaen puheenalaisten, Johtokunnan osotusten mukaan laadittujen piirustusten hyväksymistä, pyytää Johtokunta nioittaen oikeutusta mainittujen muutos- ja lisärakennustöiden viipymättä toimittamiseen, jota varten pankin varoista käytettäväksi myönnettäneen edellä mainitun kustannusarvion mukaan tarvittavat Smk. 3,650,000:-.

Lehtinen
A. Brasim *Antti* *W. Palmqvist*

W. Palmqvist

Suomen Pankin Johtokunnalle

Saatuani Arv. Johtokunnalta toimeksi
suunnitella Suomen Pankin nykyisen
päärakennuksen laajennusehdotukseen,
jonka kautta pankkitalossa vallitse-
va tilanahtaus tulisi autettua, olen
Johtokunnalle aikaisemmin esittämieni
albusuunnitelman nojalla laatinut
tarkemmat ja saamieni ohjeiden mu-
kaan muutellut piirustukset mainit-
tua laajennusta varten.

Näiden viime elokuun lopulla valmis-
tuneiden ja syyskuulla Arv. Johto-
kunnalle jättämieni piirustusten
nojalla olen nytteväni toimittanut
mahdollisimman seikkaperäisen kustan-
nuslaskelman nykyään vallitsevien
rakennushintain perusteella. Kustan-
nusarvioon, jonka loppusumma nou-
see Smk:aa 3,650,000:--, sisältyy
kaikki varsinaiset rakennustyöt,
t. s. sellaiset työt, jotka eittämättömäs-
ti kuuluvat itse küntemiston ulko-
ja sisäpuoliseen käyttö-kuntoon laite-
tamiseen, mutta sitä vastoin ei ar-
vioon ole laskettu seuluontoisia

sisustus töitä, jotta voidaan luke
irtaimistoon kuuluviksi. Tällai
sia ovat esim. puiset paneelit, to
mitussalien kiintouaiset kalustot
sähkövalaistukseen armatuuri- ja lam
palaitteet, sähköhälyntysjohdot y.
jotta epäilemättä huoneisiin on to
mitettava, vaan joista ei rakennu
asiaan tässä vaiheessa vielä voi lue
tettavia kustannuslaskelmia laatia.

Rakennustyöt on ajateltu alettaviksi
aikaiseen kevääseen v. 1922 ja on
ensin rakennettaviksi suunniteltu
Kirkko- ja Rauhankadulle saakka
ulottuvat matalat siipirakennuk
set, joihin Rauhankadun puolella
tämän osan valmistuttua, siirretään
sinä Pankin vaihtokassa osasto
erityisine sisäkäytävineen. Va
tokassa hallussa olleissa huoneissa
sekä näihin liittyvissä, Kirkkok
adun puoleisen siipirakennuksen,
ensin. Kerroksen huoneissa vo
Pankin johtokunta saada tilapäi
sen työssäni niinkauaa, kuin jo
tokaunaa nykyisten huoneiden pää
olevaa rakennuksen osaa muutetaan
ja korotetaan. — Sittenkin vii
mainittu muutos- ja korotustyö
Kirkkokadun puolella on valmist
nut, ryhdyttävissä samallaatuis
työhön Rauhankadun puoleisella o
la ja olisi tällöin näissä osissa
rakennusta työskentelevä osasto

muutettava ensimm. kerroksen
samoihin huoneisiin, joissa jouluk-
kunta tilapäisesti oli sijoitettuna.

Näin järjestettyä tulisi Paikun
työssä rakennusaikana välttämätto-
masti tapahtuvat häiriöt ehkä vä-
himmän Riisallisilta kunkumaan,
ja toivottavasti voitaisiin raken-
nustyöt suotuisain olosuhteiden
vallitessa saada syksyn kuluessa
niin pitkälle, ettei talven tullen
enää raameja rakennustoita olisi
tekemättä, vaan ainoastaan sisäin-
isiä sisustus- ja maalauksia, jot-
ka kullakin voitaisiin keskit-
tää määrättyihin, eristettyihin ra-
kennuksen osiin tuottaen täten
mahdollisimman vähän häiriötä.

Helsingissä 19 p. marraskuuta 1921.
W. J. Helander.

Suomen Pankin talon laajennus-ehdotuksen kustannusarvio.

Uusien matalien osien rakennustyöt.

	<u>Perustustyöt</u> kuten maankaivauksen kallion louhiinta, perusmuurit betonista, kuoppain täyttämisen y. m.	120,000:-
350 m ²	<u>Kellarin lattia</u> täyttämisen, soralla lasittaminen ja alusbetonin valamisen à 60:-	21,000:-
300 m ²	<u>Kivijalkaa</u> hienoksi hakatusta graniitista valmiina paikallaan, saumattava à 350-	105,000:-
	<u>Reuna kiviä y. m. kiviä</u>	10,000:-
900 m ²	<u>Eristystöitä</u> kivijalkaa, perusmuuria ja kellarin lattiaa vastaan à 12:-	10,800:-
400 m ³	<u>Tiilimuurausta</u> ulko ja sisäseinien aiineeseen ja telineeseen à 360:-	144,000:-
8 kpl	<u>Kassakolvet</u> raudoitetulla betoniseinillä, tresori oven	à 20,000- 160,000:-
330 m ²	<u>Rautabetonivälilattia</u> kellariker. päälle kaksink. betonilaatalla à 230-	76,000-
60 m ²	<u>Välikatton</u> autokorj vajaukselle à 150-	9,000:-
330 m ²	<u>Rautabetonivälilattia</u> I ker. päälle kaksink. betonilaatalla à 200-	66,000:-
520 m ²	<u>Paradien rappaus</u>	à 70:- 36,400-
1800 m ²	<u>Sisäseinäin ja kattojen rappaus</u> à 25-	45,000-
	<u>Koriste listojen huoneissa, rapattuja</u> rekiä kipsikoristeita	20,000:-
250 m ²	<u>Lattiapetit</u> kellariker. seenu teräshiottua sementtiä à 40:-	10,000:-
	<u>Sürto</u>	833,200-

	<u>Siirto</u>	
160 m ² Laattalattia I kerrokseen à 150 -		24,000:-
90 m ² Parkettilattia, alustayhteinen à 250:-		22,500:-
60 m ² Lankkulattia, alustayhteinen à 75:-		4,500:-
60 m ² Linoleummattoa à 150:-		9,000:-
360 m ² Vesikattoa n.s. Holzceemat, rakennetta eristysineen ja aluksiineen à 100 -		36,000 -
70 m ² Vesikattoa galv. pellistä kattoripineen ja laudoituksiineen à 90:-		6,300:-
28 kpl Uusia ikkunoita rautakehyksillä, samoin kuin vanhatkin, lasineen à 4800:-		134,000 -
13 kpl Ikkunaristiköitä, kellariten. à 1500 -		19,500:-
		<u>1,089,000:-</u>

Vanhan päärakennuksen muutos- ja korotuskoita

Tuliseinäin, kirjokäsi, seinälistoja y. m. ulko- ja sisäseinäin repimisiä		45,000:-
450 m ² Välikattojen purkamista à 40 -		18,000:-
Repimistöistä johtuvien suojuseinäin y. m. eristyslaitteiden rakentamiseksi		20,000:-
250 m ² Kellarin lattioita vanhoissa sisustamattomissa kellaritiloissa à 90:-		22,500:-
200 m ² Betonin rautavahvisteita kassakolviin aiottujen kellar. seinien à 200 -		40,000:-
Pomaskeleita graniitista (vaihto kassaan)		20,000:-
700 m ³ Tuliseinäin muurausta ulko- ja sisäseinissä, aiemiineen & teluineen à 360 -		252,000:-

Siirto 497,500 - 1,089,000 -

Suutto 417,500:- 1,089,000:-

1200 m² Välikattoja rautabetonista osaksi
kalkin osaksi yksiuk. laatala ä 200- 240,000-

Uusia sisäportaita 2 kpl, sementtino-
saikki diskelilla, vapaakautoina 40,000-

300 m² Ohuita väliseiniä tiilistä ä 80:- 24,000-

1100 m² Vanhaa vesikattoa rautarakenteeseen
korotettava ja peitettävä pellillä ä 90- 99,000-

55 kpl. Tikkunoita puusilla kehysillä, lai-
neen, kuumipantuvina paikallana ä 800- 44,000-

220 m² Sisäovia kehysineen ä 300- 66,000-

89,000 1 kpl Ulkoovi tammesta vaihtokassaan 15,000-

700 m² Fasadien rappausta ä 70- 49,000:-

120 ju Ukkonolista kattolistaa betonista
valettuna ja rapattuna ä 800:- 96,000:-

Koriste listoja ja konsoleja ym fasadeina 35,000:-

5000 m² Sisä rappausta seinissä ja katoissa ä 25- 125,000-

1000 ju Kattolistoja huoneissa rapattuna ä 40- 40,000:-

Kipsi koristeita listoihin ja kattoihin 30,000:-

230 m² Lattiapintaa temshiotusta sementistä ä 40- 9,200-

220 m² Laatta ja liuotolimassa lattioita ä 150- 33,000-

60 m² Parketti lattia, alustayhteinen ä 250- 15,000-

680 m² Lankkulattia alustayhteinen 65- 44,200:-

700 m² Palolattia ullaakkoa vastaan ä 30- 21,000-

Suutto 1,242,900:-

1,089,000:-

	<u>Lürto</u>	<u>1242,900: -</u>	<u>1,089,000: -</u>
<u>Porraskaitteita uusia portaitiin</u>		12,000: -	
<u>Henkilöhistiipalkkineen, rakennus-</u> <u>koineen ja sähköjohtoineen</u>		110,000: -	
<u>Uusia Sähköjohtoja, valaistukseen</u>		<u>25,000: -</u>	<u>1,384,900: -</u>
<u>Waukan ja uusien osien yhteisiä töitä</u>			
<u>Lämpöjohtojen laajennustyöt</u>			105,000: -
<u>Vesijohtojen laajennustyöt, lämmin vesi keskeksiin</u>			65,000: -
<u>Yhteisiä sähköjohtoja & valaistuskeskus.</u>			25,000: -
<u>Kaasujohtojen laajennusta</u>			15,000: -
<u>Maalaus ja paperoimistyöt uusissa huoneist.</u> <u>ja vanhojen rikottujen osien korjauksia</u>			325,000: -
<u>Erinäisiä rautatöitä kuten jalakaraimit, syök-</u> <u>tytorvet, aukuri- ja kiinnitysraudat, ikkuna-</u> <u>pellit yms vanhojen korjauksia</u>			50,000: -
<u>Työnjohtajien (rakennusmest.) palkkiot rakennusaikana</u>			70,000: -
<u>Arkkitehdia, piirustusten, laskeuain, työn-</u> <u>valvoman y.m., yhteensä laskettu palkkio</u>			145,000: -
<u>Rakennustöiden jälkeiset siistimis- ja puh-</u> <u>distustyöt, tilapäiset kuivauskammit,</u> <u>suojauskatokset, pihojen ja katuosien</u> <u>raivaaminen ja korjaaminen sekä ar-</u> <u>vamattomat, satunnaiset menot.</u>			376,100: -

Summa 3,650,000: -

Helsingissä 9 p. marrask 1922

J. Palmgren